

ZMLUVA O DIELO

uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších zmien a doplnení medzi zmluvnými stranami

Zmluvné strany

Objednávateľ: **Obec Seč**
Sídlo: Seč 133
972 26 Nitrianske Rudno
V zastúpení: Anton Vrecko – starosta obce
IČO: 00649074
DIČ:
IČ DPH: -
Kontakt: Tel.: +421 46 5455522 / +421 910 909 451
e-mail: ousec@stonline.sk

/ďalej len "objednávateľ"/

a

Zhotoviteľ: **STROJSTAV spol. s r.o.**
Sídlo: Lipová 13, 971 01 Prievidza
V zastúpení: Ing. Peter Červeňanský – konateľ
IČO: 31573258
DIČ: 2020467020
IČ DPH: SK2020467020
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.
IBAN: SK71 1100 0000 0029 4404 2637
Kontakt: +421 46 5481183, strojstav@strojstav.eu
Zapísaný: OR Okresného súdu Trenčín, Oddiel: Sro, vložka č. 2136/R

/ďalej len "zhotoviteľ"/

ČI. I Predmet dohody

1. Zmluvné strany sa na základe vzájomnej dohody rozhodli uzatvoriť túto zmluvu, predmetom ktorej je vykonanie diela – stavebných prác a to konkrétne: **„Rekonštrukcia a zateplenie domu kultúry“.**

2. Touto zmluvou sa zhotoviteľ zaväzuje vypracovať a odovzdať objednávateľovi dielo podľa špecifikácií uvedených v tejto zmluve, na základe požiadaviek objednávateľa a objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi za vykonané dielo dohodnutú cenu a riadne vykonané dielo prevziať.

ČI. II **Cena za vykonanie diela**

1. Na základe dohody zmluvných strán zaplatí objednávateľ na účet zhotoviteľa za vykonané dielo sumu vo výške:

Cena bez DPH:	124.244,94 €
DPH 20%:	24.848,99 €
Cena s DPH:	149.093,93 €
2. V tejto sume sú na základe dohody zmluvných strán zahrnuté náklady na vykonanie prác a náklady na materiál potrebný pri vykonaní týchto prác.
3. Zmluvné strany sa dohodli, že táto suma je konečná a zhotoviteľ nemá nárok účtovať si vyššiu cenu z dôvodu zmeny materiálov, výrobkov a pod., okrem prípadu, kedy dôjde k navýšeniu objemu prác z dôvodu, ktorý pri uzatvorení tejto zmluvy nebolo možné objektívne predvídať.
4. Objednávateľ je povinný zaplatiť dohodnutú sumu za vykonanie diela, podľa bodu 1 tohto článku do 30 dní odo dňa doručenia faktúry.
5. Zhotoviteľ sa zaväzuje vystaviť faktúru po ukončení diela na základe odsúhlaseného súpisu vykonaných prác objednávateľom.
6. Faktúra sa považuje za zaplatenú dňom pripísania jej sumy na účet zhotoviteľa.
7. V prípade omeškania objednávateľa s úhradou platieb má zhotoviteľ právo účtovať odberateľovi popri plnení aj úroky z omeškania podľa Obchodného zákonníka.
8. Zhotoviteľ je povinný predložiť elektronickú verziu podrobného rozpočtu (vo formáte MS Excel) ako aj povinnosť predkladať v elektronickej verzii (vo formáte MS Excel) každú zmenu tohto podrobného rozpočtu, ku ktorej dôjde počas realizácie predmetu zmluvy. Rozpočet musí byť vypracovaný na najnižšiu možnú úroveň položiek, t.j. na úroveň zodpovedajúcu položkám výkaz-výmer.

ČI. III **Termín plnenia diela**

1. Zhotoviteľ vykoná dielo za podmienok dojednaných v tejto zmluve v termíne **do 6 mesiacov od protokolárneho odovzdania a prevzatia staveniska**. Tento termín je možné predĺžiť len na základe vzájomnej dohody zmluvných strán alebo z dôvodu prípadných zlých poveternostných podmienok, kedy sa termín predlžuje o dobu, počas ktorej zhotoviteľ nemohol začať alebo pokračovať v stavebných úpravách. Za zlé poveternostné podmienky sa považujú dni, počas ktorých prší alebo sneží, alebo ak denná teplota klesne pod bod mrazu.
2. Zhotoviteľ je povinný na žiadosť objednávateľa informovať ho o stave vykonaných stavebných prác.

Čl. IV

Vykonanie diela a jeho odovzdanie

1. Zhotoviteľ vykoná stavebné činnosti spojené s predmetom diela podľa tejto zmluvy na svoje náklady a nebezpečenstvo, pričom sa zaväzuje rešpektovať technické, špecifické a právne predpisy.
2. Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci všetkých osôb, ktoré sú oprávnené zdržiavať sa v priestore staveniska a vybaví ich ochrannými pracovnými pomôckami. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť na stavbe požiarnu ochranu.
3. Zhotoviteľ vyzve písomne objednávateľa na prevzatie diela najmenej 3 dni pred dňom dokončenia diela. O odovzdaní a prevzatí diela spíšu zmluvné strany zápisnicu.
4. Zhotoviteľ je povinný počas doby realizácie diela zamestnať minimálne jedného uchádzača o zamestnanie evidovaného v evidencii uchádzačov o zamestnanie s trvalým pobytom v obci, ktorý musí vykonávať práce na realizácii diela.
5. Zhotoviteľ je povinný poskytnúť súčinnosť pri vykonávaní finančnej kontroly, vnútorného auditu a vládneho auditu orgánov verejnej správy v zmysle čl. 1 ods. 2 zákona č. 502/2001 Z.z., v znení neskorších predpisov. Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly (audit) overovania súvisiaceho s dodávkami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy, a to oprávnenými osobami, ktorými sú najmä poskytovateľ a ním poverené osoby, Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby, Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby, splnomocnení zástupcovia Európskej komisie a Európskeho dvora audítorov, osoby prizvané orgánmi, ktoré sú uvedené ako oprávnené osoby v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a ES, a poskytnúť im všetkú potrebnú súčinnosť.

Čl. V

Zodpovednosť za vady diela a záručná doba

1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy je zhotovený podľa noriem vzťahujúcich sa na predmet plnenia, dohodnutých zmluvných podmienok, a že počas záručnej doby bude spôsobilý na použitie na obvyklý účel a zachová si obvyklé vlastnosti.
2. Záručná doba je 36 mesiacov a začína plynúť odo dňa prevzatia diela objednávateľom.
3. Objednávateľ sa zaväzuje, že prípadnú reklamáciu vady diela uplatní bezodkladne po jej zistení a to písomnou formou.
4. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných vád do 7 dní od uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľa a vady bezplatne odstrániť v čo najkratšom technicky možnom termíne.

Čl. VI Sankcie

1. V prípade omeškania zhotoviteľa s odovzdaním predmetu diela v dohodnutom termíne zaplatí zhotoviteľ objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela za každý deň omeškania.
2. V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúr si môže zhotoviteľ uplatniť úrok z omeškania vo výške podľa zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka.

Čl. VII Zánik zmluvy

1. Táto zmluva zaniká riadnym ukončením a odovzdaním diela zhotoviteľom objednávateľovi a zaplatením ceny za dielo podľa ustanovení tejto zmluvy objednávateľom zhotoviteľovi.
2. Táto zmluva môže zaniknúť aj na základe dohody zmluvných strán, ku dňu ktorý si dohodnú.
3. Objednávateľ si vyhradzuje právo odstúpenia od zmluvy v prípade ak by došlo k porušeniu povinností zhotoviteľa, pri ktorom môže dôjsť k materiálnym škodám alebo k ohrozeniu zdravia, či života alebo k hrubému porušeniu technickej disciplíny zhotoviteľa pri zhotovení diela.
4. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy aj v prípade podstatného prekročenia času plnenia, dohodnutého v Čl. III bod 1 tejto zmluvy. Za podstatné prekročenie času plnenia sa považuje 30 dní odo dňa, od ktorého mal zhotoviteľ predmet diela odovzdať podľa Čl. III tejto zmluvy.
5. Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy, ak objednávateľ neplní zmluvné záväzky, a tým zhotoviteľovi znemožňuje realizáciu diela.
6. Odstúpenie musí byť oznámené druhej zmluvnej strane písomne. V odstúpení musí byť uvedený dôvod, pre ktorý zmluvná strana odstupuje.

Čl. VIII Záverečné ustanovenia


1. Táto Zmluva nadobudne platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami.
2. Zmluva môže byť zmenená len vo forme písomných dodatkov, podpísaných oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
3. V prípade nepridelenia nenávratného finančného príspevku z opatrenia 7.4. Programu rozvoja vidieka SR pre objednávateľa, zaniká táto zmluva bez nároku na plnenie v prospech oboch zmluvných strán.
4. Pokiaľ v zmluve nie je dohodnuté inak, platia pre zmluvný vzťah ňou založený ustanovenia Obchodného zákonníka.

5. Zmluva je vypracovaná v 3 vyhotoveniach, z ktorých 2 vyhotovenia sú určené pre objednávateľa a 1 vyhotovenie pre zhotoviteľa.

Príloha č. 1 – Rozpočtový hárok Výkaz – výmer (vyplnený)


V Seči dňa 24. 11. 2017

Objednávateľ:



Anton Vrecko
starosta obce
Seč

Zhotoviteľ:



Ing. Peter Červeňanský
konateľ spoločnosti
STROJSTAV spol. s r.o.

SÚHRNNÝ LIST STAVBY

Kód:

Stavba: Rekonš. a zateplenie Kutúrneho domu, Seč

JKSO:

Miesto: Seč

KS:

Dátum: 31.10.2017

Objednávateľ:

Obecný úrad Seč

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

STROJSTAV spol. s r.o.

IČO:

31573258

IČO DPH:

2020467020

Projektant:

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtov

124 244,94

Ostatné náklady zo súhrnného listu

0,00

Cena bez DPH

124 244,94

DPH základná

20,00%

z

0,00

0,00

znižená

20,00%

z

124 244,94

24 848,99

Cena s DPH

v

EUR

149 093,93

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód:

Stavba: Rekonš. a zateplenie Kutúrneho domu, Seč

Miesto: Seč

Dátum: 31.10.2017

Objednávateľ: Obecný úrad Seč

Projektant:

Zhotoviteľ: STROJSTAV spol. s r.o.

Spracovateľ:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
1)	Náklady z rozpočtov	124 244,94	149 093,93
01	Architektonicko-stavebná časť	115 481,27	138 577,52
02	Elektroinštalácia,bleskozvod	8 763,67	10 516,40
2)	Ostatné náklady zo súhrnného listu	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		124 244,94	149 093,93

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonš. a zateplenie Kutúrneho domu, Seč
Objekt: 01 - Architektonicko-stavebná časť

JKSO:
Miesto: Seč

Objednávateľ:
Obecný úrad Seč

Zhotoviteľ:
STROJSTAV spol. s r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:
Dátum: 31.10.2017

IČO:
IČO DPH:

IČO: 31573258
IČO DPH: 2020467020

IČO:
IČO DPH:

IČO:
IČO DPH:

Náklady z rozpočtu				115 481,27
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				115 481,27
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	115 481,27	23 096,25
Cena s DPH		v	EUR	138 577,52

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a po

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonš. a zateplenie Kutúrneho domu, Seč

Objekt: 01 - Architektonicko-stavebná časť

Miesto: Seč

Dátum: 31.10.2017

Objednávateľ: Obecný úrad Seč
Zhotoviteľ: STROJSTAV spol. s r.o.

Projektant:
Spracovateľ:

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

115 481,27

D1 - PRÁCE A DODÁVKY HSV

24 670,31

D2 - 1 - ZEMNE PRÁCE

3 406,05

D3 - 6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE

14 346,29

D4 - 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

6 917,97

D5 - PRÁCE A DODÁVKY PSV

90 810,97

D6 - 711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

54,20

D7 - 713 - Izolácie tepelné

12 724,93

D8 - 725 - Zariadenie predmety

3 132,40

D9 - 734 - Armatúry

661,27

D10 - 735 - Vykurovacie telesá

5 738,31

D11 - 763 - Konštrukcie - drevostavby

11 449,21

D12 - 764 - Konštrukcie klampiarske

1 228,65

D13 - 766 - Konštrukcie stolárske

3 572,08

D14 - 767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné

26 018,43

D15 - 771 - Podlahy z dlaždíc keramických

13 631,61

D16 - 775 - Podlahy vlysové a parketové

2 549,55

D17 - 781 - Obklady z obkladačiek a dosiek

4 414,62

D18 - 783 - Nátery

4 131,37

D19 - 784 - Malby

1 504,33

D20 - PRÁCE A DODÁVKY M

0,00

D21 - M21 - 155 Elektromontáže

0,00

2) Ostatné náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

115 481,27

ROZPOČET

Stavba: Rekonš. a zateplenie Kutúrneho domu, Seč

Objekt: 01 - Architektonicko-stavebná časť

Miesto: Seč

Dátum: 31.10.2017

Objednávateľ: Obecný úrad Seč

Projektant:

Zhotoviteľ: STROJSTAV spol. s r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

115 481,273

D1 - PRÁCE A DODÁVKY HSV

24 670,307

D2 - 1 - ZEMNE PRÁCE

3 406,046

0	K	18390-1111	Príprava nádob na vysádzanie rastlín, plocha nádoby do 0,3m ²	kus	34,000	11,947	406,198
0	M	592 280000	Kvetináč plastovy 800/300/470	kus	12,000	93,775	1 125,300
0	M	592 280012	Kvetináč plastovy 600/280/400	kus	6,000	83,700	502,200
0	M	592 280017	Kvetináč plastovy 300/300/470	kus	16,000	59,423	950,768
0	K	18390-1141	Doplnenie zeminy hr. do 10 cm do nádob pl. do 0,3 m ²	kus	34,000	0,438	14,892
0	K	18410-2111	Vysadenie dreviny s balom v rovine priemer balu do 20 cm	kus	34,000	1,514	51,476
0	M	026 512067	Euonymus fortunei Emerald gold TH krik B 50-60 cm	kus	6,000	8,632	51,792
0	M	026 512079	Berberis thunbergii Green carpeth TH krik B 50-60 cm	kus	6,000	11,134	66,804
0	M	026 512330	Buxus sempervirens Argentovariegata krik D 30-40 cm	kus	6,000	8,382	50,292
0	M	026 549358	Spiraea bumalda krik B 70-80 cm	kus	6,000	9,383	56,298
0	M	026 549359	Spiraea japonica Little Princes krik B 60-80 cm	kus	6,000	8,507	51,042
0	K	02660-2697	Kerria Japonica Picta 40-60 cm	kus	6,000	8,132	48,792
0	K	18410-2181	Príplatok za výsadbu do nádob, priemer balu do 20 cm	kus	34,000	0,888	30,192

D3 - 6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE

14 346,287

0	K	61142-1211	Oprava váp. omietky stropov hrubých 5-10%	m ²	125,190	1,678	210,069
0	K	61242-1311	Oprava váp. omiet. vnút. stien hrubých 10-30%	m ²	614,040	2,776	1 704,575
0	K	61247-1411	Úprava vnút. stien aktivovaným štukom hr. 2-3 mm	m ²	739,230	6,130	4 531,480
0	K	61248-1118	Potiahnutie vnút. stien sklovláknitým pletivom vtlačným do tmelu	m ²	739,230	6,106	4 513,738
0	K	63247-7005	Nivelačná stierka podlahová KNAUF hrúbky 3mm	m ²	259,000	13,075	3 386,425

D4 - 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

6 917,974

0	K	94195-5001	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 1,2 m	m ²	423,180	3,025	1 280,120
0	K	95290-1111	Výčistenie budov byt. alebo občan. vystavby pri výške podlažia do 4 m	m ²	423,180	4,657	1 970,749
0	K	96806-1113	Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídiel okien nad 1,5 m ²	kus	32,000	0,414	13,248
0	K	96806-1125	Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídiel dvier do 2 m ²	kus	26,000	0,679	17,654
0	K	96806-2355	Vybúranie rámov okien drev. dvojítych alebo zdvoj. do 2 m ²	m ²	42,930	7,746	332,536
0	K	96807-2355	Vybúranie kov. okenných rámov zdvojených do 2 m ²	m ²	12,650	10,926	138,214
0	K	96807-2455	Vybúranie kov. dverných zárubní do 2 m ²	m ²	7,700	22,133	170,424
0	K	97901-1111	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie	t	27,690	10,461	289,665
0	K	97908-1111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	27,690	14,731	407,901

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
0	K	97908-1121	Odvoz sute a vybúranych hmôt na skládku každý d'alší 1 km	t	276,900	0,493	136,512
0	K	97908-2111	Vnútroštavenisková doprava sute a vybúranych hmôt do 10 m	t	27,690	10,556	292,296
0	K	97908-7212	Nakladanie sute na dopravný prostriedok	t	27,690	5,218	144,486
0	K	97908-7391	Príplatok za d'alších 10 m premiestnenia sute	t	27,690	3,002	83,125
0	K	97911-8705	Poplatok za ulož.a znešk.st.odp.na urč.sklád.-asfalt.lepenka "Z"-zvláštny odpad	t	2,000	61,299	122,598
0	K	97913-1413	Poplatok za ulož.a znešk.stav.odp na urč.sklád.-hlušina a kamenivo "O"-ost.odpad	t	27,690	31,275	866,005
0	K	99801-1001	Presun hmôt pre budovy murované výšky do 6 m	t	45,966	14,194	652,441

D5 - PRÁCE A DODÁVKY PSV

90 810,966

D6 - 711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

54,198

0	K	71111-1052	Zhotov. izolácie proti vlhkostiza studena vodorovná tekutou lepenkou	m2	3,000	3,565	10,695
0	K	71111-2052	Zhotov. izolácie proti vlhkosti za studena zvislá tekutou lepenkou	m2	11,000	3,878	42,658
0	K	99871-1201	Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	0,265	3,190	0,845

D7 - 713 - Izolácie tepelné

12 724,932

0	K	71311-1121	Montáž tep. izolácie stropov rovných spodom, pripevnenie drôtom	m2	398,550	4,028	1 605,359
0	M	631 5D2509	Rohož Klimarock hr.220 mm	m2	398,550	20,979	8 361,180
0	M	283 2E0612	Páska k parozábrane AL - 100m/bal - 311115	kus	10,000	9,195	91,950
0	K	71319-1410	Izolácia tepelná polozenie parozábrany z PE folie /Isotec, Tyvek a pod./ hr 0,1m	m2	398,550	6,205	2 473,003
0	K	99871-3201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	118,945	1,626	193,440

D8 - 725 - Zariadenie predmety

3 132,397

0	K	72511-0811	Demontáž záchodov splachovacích s nádržou	súbo r	5,000	6,255	31,275
0	K	72511-1417	Splachovač automatický pisoáru AUP SUPRA bateriový	súbo r	3,000	231,435	694,305
0	K	72511-2182	Zách. misa kombi s úspornou armatúrou odpad zvislý	súbo r	5,000	143,865	719,325
0	K	72511-9309	Príplatok za použitie silikónového tmelu 0,30 kg/kus	kus	5,000	1,501	7,505
0	K	72512-2100	Pisoárové záchody z diturvitu štandardná kvalita bez nádrže	súbo r	3,000	143,865	431,595
0	K	72512-2813	Demontáž pisoárov s nádržkou a 1 mušľou	súbo r	3,000	6,255	18,765
0	K	72512-9208	Montáž splachovača pisoára automatic.	súbo r	3,000	27,522	82,566
0	K	72513-9102	Príplatok za použitie silikónového tmelu 0,6 kg/kus	kus	3,000	1,501	4,503
0	K	72521-0821	Demontáž umývadiel bez výtokových armatúr	súbo r	4,000	6,255	25,020
0	K	72521-1681	Umývadlo keram zdravotné pripev. na stenu biele 640 mm	súbo r	4,000	56,295	225,180
0	K	72531-9202	Príplatok za použitie silikónového tmelu 0,2 kg/kus	kus	4,000	1,501	6,004
0	K	72532-0822	Demontáž vyleviiek	súbo r	2,000	6,255	12,510
0	K	72533-9101	Montáž vyleviiek keramic., liat, a i. hmoty bez výtok armat. a splach nádrže	súbo r	2,000	27,522	55,044
0	M	642 711000	Výlevka keramicá typ 71046 biela V	kus	2,000	193,905	387,810
0	K	72581-9402	Montáž ventilov rohových G 1/2	súbo r	5,000	3,128	15,640
0	K	72582-0400	Súprava umývadlová štandardná kvalita	kus	4,000	6,881	27,524
0	K	72582-0801	Demontáž batérií nástenných do G 3/4	súbo r	6,000	3,128	18,768
0	K	72582-1200	Batéria umývadlová nástenná G 1/2 x 150 štandardná kvalita	súbo r	6,000	47,538	285,228
0	K	72586-0010	Zápachová uzávierka pre umývadlo alebo drez D 40 štandardná kvalita	kus	4,000	10,634	42,536
0	K	72586-0812	Demontáž zápachových uzávierok dvojitých pre zar. predm.	kus	4,000	2,502	10,008
0	K	99872-5201	Presun hmôt pre zariad'. predmety v objektoch výšky do 6 m	%	37,778	0,828	31,286

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

D9 - 734 - Armatúry
661,271

0	K	73420-9113	Montáž armatúr s dvoma závitmi G 1/2	kus	26,000	6,505	169,130
0	K	73422-1531	Ventil regul. závit. termost. rohový bez hlavice ovlád. jednoregulačný R 401 G3/	kus	26,000	15,638	406,588
0	K	73422-9142	Montáž ventilov JHS so zmiešavačom, dvojbodové pripojenie	kus	13,000	6,505	84,565
0	K	99873-4201	Presun hmôt pre armatúry UK v objektoch výšky do 6 m	%	3,159	0,313	0,988

D10 - 735 - Vykurovacie telesá
5 738,314

0	K	73515-1822	Demontáž vykurovacích telies panelových dvojrad. do 2820 mm	kus	13,000	18,765	243,945
0	K	73515-9648	Montáž vyhr. telies oc.doskové dvojité bez odvdz. KORAD-22K Hdo900/Ldo3000mm	kus	13,000	62,550	813,150
0	M	405 S005790	Rad. ventil rohový 1/2" kvs=0,25...2,5 m3/h VEN115	kus	26,000	15,012	390,312
0	M	484 9D0926	Radiátor KORAD Kompakt, Typ 21K - dlž.900 x výš.600 mm	kus	1,000	100,080	100,080
0	M	484 9D1122	Radiátor KORAD Kompakt, Typ 22K - dlž.500 x výš.600 mm	kus	1,000	76,311	76,311
0	M	484 9D1124	Radiátor KORAD Kompakt, Typ 22K - dlž.700 x výš.600 mm	kus	1,000	96,327	96,327
0	M	484 9D1125	Radiátor KORAD Kompakt, Typ 22K - dlž.800 x výš.600 mm	kus	1,000	106,335	106,335
0	M	484 9D1467	Radiátor KORAD Kompakt, Typ 33K - dlž.1000 x výš.900 mm	kus	2,000	188,901	377,802
0	M	484 9D1474	Radiátor KORAD Kompakt, Typ 33K - dlž.1700 x výš.900 mm	kus	1,000	414,081	414,081
0	M	484 9D1475	Radiátor KORAD Kompakt, Typ 33K - dlž.1800 x výš.900 mm	kus	6,000	461,619	2 769,714
0	M	551 2D0446	Hlavica - termostat HERZ, pre verejné priestory - 1723008	kus	13,000	18,765	243,945
0	K	99873-5201	Presun hmôt pre vykuv. telesá UK v objektoch výšky do 6 m	%	39,054	2,722	106,312

D11 - 763 - Konštrukcie - drevostavby
11 449,212

0	K	76313-5010	Podhlady sadr. kazet RIGIPS 600x600 mm hrana A viditel.konstr. Casobianca	m2	269,200	40,335	10 858,182
0	K	99876-3201	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	%	104,988	5,630	591,030

D12 - 764 - Konštrukcie klampiarske
1 228,647

0	K	76433-3240	Klamp. PZ pl. lem. múrov lep. kryt. rš 400	m	6,220	22,808	141,866
0	K	76433-3250	Klamp. PZ pl. lem. múrov lep. kryt. rš 500	m	4,960	26,567	131,772
0	K	76433-3270	Klamp. PZ pl. lem. múrov lep. kryt. rš 750	m	25,740	35,440	912,226
0	K	76433-7830	Klamp. demont. lem. múrov obl. zo segment. rš 400	m	6,220	0,708	4,404
0	K	76433-7850	Klamp. demont. lem. múrov obl. zo segment. rš 500	m	4,960	0,844	4,186
0	K	76433-7870	Klamp. demont. lem. múrov obl. zo segment. rš 750	m	25,740	0,846	21,776
0	K	99876-4202	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 12 m	%	5,224	2,377	12,417

D13 - 766 - Konštrukcie stolárske
3 572,083

0	K	76666-1101	Montáž dvier kompl. otvár. do zárubne 1-krídl.	kus	22,000	20,221	444,862
0	M	611 601260	Dvere vnútorné hladké plné 60x197	kus	9,000	73,246	659,214
0	M	611 601560	Dvere vnútorné hladké plné 70x197	kus	1,000	73,246	73,246
0	M	611 601860	Dvere vnútorné hladké plné 80x197	kus	9,000	95,764	861,876
0	M	611 603110	Dvere vnútorné hladké plné 145x197	kus	1,000	167,947	167,947
0	M	611 617130	Dvere vnútorné plné 60x197 dyhované dub	kus	2,000	142,614	285,228
0	M	611 617210	Dvere vnútorné plné 80x197 dyhované dub	kus	1,000	142,614	142,614
0	M	611 617410	Dvere vnútorné plné 165x197 dyhované biele	kus	1,000	233,812	233,812
0	K	76666-1132	Montáž dvier kompl. otvár. do zárubne 2-krídl. do 1,45m	kus	2,000	39,288	78,576

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
0	K	76668-2113	Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokridl. hr. steny cez 350 mm	kus	3,000	39,927	119,781
0	M	611 6F0402	Zárubňa Ben Classic, hr.steny 110-150	kus	4,000	108,000	432,000
0	K	76668-2123	Montáž zárubní obložkových pre dvere dvojkrídlové hr. steny cez 350 mm	kus	1,000	53,864	53,864
0	K	99876-6201	Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 6 m	%	27,706	0,688	19,063

D14 - 767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné

26 018,434

0	K	76742-5191	Demontáž opláštenia, HUNTER DOUGLAS podhládov, otvorených	m2	269,200	9,758	2 626,854
0	K	76763-1510	Montáž okien plastových	m	168,720	10,724	1 809,353
0	M	611 4B1717	Okno plast. 1-krídlové OS -výš.90, šír.90 cm	kus	12,000	202,040	2 424,480
0	M	611 4B1726	Okno plast. 1-krídlové OS -výš.180, šír.90 cm	kus	21,000	291,612	6 123,852
0	M	611 4B4710	Stena plast hlinik 4-krídlové vys.226, šír.560 cm	kus	1,000	1 818,716	1 818,716
0	K	76764-1510	Montáž dverí plastových	m	26,050	23,425	610,221
0	M	553 4C2008	Dvere vchodové 1-krídlové hlinikové O - výš.290, šír.90 cm, sklo	kus	1,000	828,737	828,737
0	M	553 4C2009	Dvere vchodové 1-krídlové hlinikové O - výš.300, šír.90 cm, sklo	kus	1,000	837,144	837,144
0	M	553 4C2155	Dvere vchodové 2-krídlové hlinikové O+O - výš.260, šír.295 cm, sklo	kus	1,000	3 074,945	3 074,945
1	K	767660105	Montáž hlinikovej vonkajšej žalúzie do šírky 80 cm do 140 cm a dĺžky 160 cm na stenu alebo ostenie	ks	33,000	18,175	599,775
2	M	5534302150	Exteriérová žalúzia hliniková C-80, 900x900 mm	ks	12,000	118,496	1 421,952
3	M	5534302240	Exteriérová žalúzia hliniková C-80, 900x1800 mm	ks	21,000	172,939	3 631,719
0	K	99876-7201	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m	%	187,127	1,126	210,686

D15 - 771 - Podlahy z dlaždíc keramických

13 631,605

0	K	77142-1111	Montáž soklov opak.rovných do malty do 15cm	m	103,700	4,128	428,074
0	K	77147-1810	Demontáž soklov keram. kladených do malty rovných	m	103,700	1,001	103,804
0	K	77157-3810	Demontáž podlah z dlaždíc keramických lepených	m2	330,680	2,248	743,369
0	K	77157-5109	Montáž podláh z dlaždíc keram. rež. hlad. 300x300 do tmelu	m2	330,680	16,368	5 412,570
0	M	597 634000	Dlažba keramicka 300x300x9 I	m2	358,100	16,138	5 779,018
0	K	77157-9792	Prípl. za práce v obmedz. priestore pri montáži podláh keram	m2	63,200	2,177	137,586
0	K	77199-0191	Prípl. k vyrovnaniu podkladu samonivelaz. stierkou 15 Mpa ZKD hr 1 mm	m2	358,100	1,476	528,556
0	K	99877-1201	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6 m	%	112,277	4,441	498,628

D16 - 775 - Podlahy vlysové a parketové

2 549,546

0	K	77553-6225	Podlahy parketové z tabulí mozaik. 1. dub. 480x480mm lepených	m2	94,560	18,534	1 752,575
0	K	77554-1800	Demontáž parketových tabulí pribíjaných s lištami	m2	94,560	7,752	733,029
0	K	99877-5202	Presun hmôt pre podlahy vlysové v objektoch výšky do 12 m	%	48,679	1,314	63,942

D17 - 781 - Obklady z obkladačiek a dosiek

4 414,621

0	K	78141-1810	Demontáž obkladov z obkladačiek pórovínových kladených do malty	m2	119,750	2,550	305,363
0	K	78144-1017	Montáž obkladov vnút. z obklad. hutných 300x200 do malty	m2	119,750	19,248	2 304,948
0	M	597 658300	Obkl. hut. B 1 far. hl. 300x200 OT3 1A	m2	125,740	13,636	1 714,591
0	K	99878-1201	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	%	35,859	2,502	89,719

D18 - 783 - Nátery

4 131,373

0	K	78310-3811	Odstránenie náterov z ocel. konštr. ľahkých C, CC oškrabaním	m2	516,000	1,221	630,036
---	---	------------	--------------------------------------------------------------	----	---------	-------	---------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
0	K	78322-2100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. dvojnásobné	m2	516,000	5,557	2 867,412
0	K	78322-5100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. dvojnás.+1x email	m2	16,500	8,449	139,409
0	K	78322-5400	Nátery kov. stav. dopl. konšt. synt. dvojn.+1x email s tmel	m2	13,800	8,838	121,964
0	K	78390-4811	Odhrdzavenie kovových konštrukcií	m2	516,000	0,722	372,552

D19 - 784 - Maľby

1 504,333

0	K	78440-2801	Odstránenie malieb v miestnostiach výšky do 3,8 m oškrabaním	m2	739,230	0,968	715,575
0	K	78441-1301	Pačok s penetráciou obrúsením a presádr. v miest. do 3,8m	m2	739,230	0,383	283,125
0	K	78445-2261	Maľba zo zmesi tekut. 1 far. jednonás. v miest. do 3,8m	m2	739,230	0,684	505,633

D20 - PRÁCE A DODÁVKY M

0,000

D21 - M21 - 155 Elektromontáže

0,000

0	K	21	M21 - 155 Elektromontáže	EUR	1,000	0,000	0,000
---	---	----	--------------------------	-----	-------	-------	-------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonš. a zateplenie Kutúrneho domu, Seč
Objekt: 02 - Elektroinštalácia,bleskozvod

JKSO:
Miesto: Seč

KS:
Dátum: 31.10.2017

Objednávateľ:
Obecný úrad Seč

IČO:
IČO DPH:

Zhotoviteľ:
STROJSTAV spol. s r.o.

IČO: 31573258
IČO DPH: 2020467020

Projektant:

IČO:
IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				8 763,67
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				8 763,67
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	8 763,67	1 752,73
Cena s DPH		v	EUR	10 516,40

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Zhotoviteľ

STROJSTAV spol. s r.o.
Lipová 13
971 01 PRIEVIDZA

Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonš. a zateplenie Kutúrneho domu, Seč

Objekt: 02 - Elektroinštalácia,bleskozvod

Miesto: Seč

Dátum: 31.10.2017

Objednávateľ: Obecný úrad Seč
Zhotoviteľ: STROJSTAV spol. s r.o.

Projektant:
Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	8 763,67
HSV - Práce a dodávky HSV	1 134,09
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	1 134,09
M - Práce a dodávky M	5 968,52
21-M - Elektromontáže	5 968,52
OST - Ostatné	1 661,06
OST - Ostatné	1 661,06
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	8 763,67

ROZPOČET

Stavba: Rekonš. a zateplenie Kutúrneho domu, Seč

Objekt: 02 - Elektroinštalácia,bleskozvod

Miesto: Seč

Dátum: 31.10.2017

Objednávateľ: Obecný úrad Seč

Projektant:

Zhotoviteľ: STROJSTAV spol. s r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

8 763,672

HSV - Práce a dodávky HSV

1 134,090

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

1 134,090

1	K	622471945	Príplatok za prácu z leš. kliečky v st., zlož. III až IV pre vykonanú penetráciu a nástrek alebo náter	m2	40,000	1,117	44,680
2	K	632001051	Zhotovenie jednonásobného penetračného náteru pre potery a stierky	m2	40,000	0,554	22,160
3	M	0821131000	Voda pitná pre priemysel a služby	m3	0,000	1,211	0,000
4	M	5858151015	Penetračný náter na báze disperzie, Baumit Grund, 25 kg	kg	6,180	3,857	23,836
5	M	5858151018	Penetračný náter z kremičitého piesku Baumit SuperGrund pre potery a sierky, 5 kg	kg	6,180	8,177	50,534
6	K	611460222	Vnútrotná omietka stropov vápenná štuková (jemná), hr. 4 mm	m2	40,000	11,041	441,640
7	M	5856601140	Štuková omietka na báze spojív NHL, Baumit NHL jemná omietka, zrnitosť 0,6 mm, 25 kg	kg	102,000	0,998	101,796
8	K	622471945	Príplatok za prácu z leš. kliečky v st., zlož. III až IV pre vykonanú penetráciu a nástrek alebo náter	m2	40,000	1,117	44,680
9	K	622491401	Fasádný náter BAUMIT NanoporColor	m2	40,000	7,240	289,600
10	M	5812473020	Zmes maliarska Primalex POLAR - interiérový náter oteruvzdorný s vysokou belosťou	kg	42,000	2,742	115,164

M - Práce a dodávky M

5 968,520

21-M - Elektromontáže

5 968,520

11	K	210800146	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x1,5	m	150,000	1,200	180,000
12	M	51013153	Cu-Kábel pre pevné uloženie CYKY 3Cx01,5 (CYKY-J)	m	157,500	0,516	81,270
13	K	210010503	Osadenie lustrovej svorky vrátane zapojenia do 4 x 4	ks	200,000	4,200	840,000
14	M	2273204	Elektroinštalčný materiál a prístroje - Svorka WAGO 2273-204, 4x0,5-2,5	ks	200,000	0,108	21,600
15	K	210962034	Demontáž svietidla - žiarivkové bytové stropné prisadené 4 zdroje s krytom	ks	66,000	4,200	277,200
16	K	PnBn	Práce navyše bližšie nešpecifikované	hod	10,000	24,000	240,000
17	K	210201953	Montáž svietidla zapusteného do 5 kg	ks	35,000	7,200	252,000
18	K	210201080	Zapojenie svietidla IP20, stropného - nástenného LED	ks	35,000	8,400	294,000
19	M	348350100030	Prisadené svietidlo doplnené o rám na montáž na strop, typ FREYN II PV/PR-4, 36W, 4250Lm/840, 4000K, 80Ra, ECG, IP20 fy OMS + zdroj	ks	35,000	43,200	1 512,000
20	K	210201923	Montáž svietidla exterierového na stenu do 5 kg	ks	9,000	8,400	75,600
21	K	210201082	Zapojenie svietidla IP54, stropného - nástenného LED	ks	9,000	8,400	75,600

Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
22	M	34807203609	Priemyselné stropné svietidlo TDO LED M OPAL, 51W, 5600Lm, 3000K, 80Ra, ECG, 230V, IP 65, fy. OMS vrátane zdroja (ORK004AE0227, K004AE0227, #aTDO M S/S DRE 595083 145 ECG G35aTDO LED WIDE, 1x45W, ECG FIX)	ks	9,000	60,750	546,750
23	K	210201922	Montáž svietidla exterierového na stenu do 2 kg	ks	22,000	4,800	105,600
24	K	210201082	Zapojenie svietidla IP54, stropného - nástenného LED	ks	22,000	4,200	92,400
25	M	34835010009	Nástenné svietidlo PLAST 2 LED OPAL, 1x16W, 1450Lm/840, 230V, IP65, fy. OMS, vrátane zdroja (K011AK0006 uPLC 2 SFD OPD 145084 116 ECG W03)	ks	22,000	33,750	742,500
26	K	9499421011	Zdvíhacia plošina do 12m - ručná	hod	40,000	15,800	632,000

OST - Ostatné

1 661,062

OST - Ostatné

1 661,062

27	K	MD	Mimostaveništná Doprava	kpl	1,000	293,750	293,750
28	K	PM	Podružný Materiál (3% z materiálu)	%	89,839	3,600	323,420
29	K	PPV	Podiel Pridružených Výkonov (5% z konštrukcii)	%	48,982	6,000	293,892
30	K	RVZ2	Odborná prehládka a skúška elektroinštalácie	kpl	1,000	450,000	450,000
31	K	LO	Likvidácia odpadu	kpl	1,000	300,000	300,000